

生物多様性センター引込変更に伴う変電設備更新工事に係る
「仕様書に対する質問書」に対する回答

No	資料名	該当箇所		質問内容	質問に対する回答
		頁	項		
1	入札公告 契約書（案）	1 9		履行期間につきまして落札後、速やかに部材を発注したとしてもメーカーの納期延伸により履行期日を遵守出来ない可能性がございます。履行期間の延伸の可否と工事請負契約書第 21 条に記載の「受注者の責めに帰すことができない事由」に該当するかご教授ください。	原則として、工事は履行期間内に終えていただく事となります。ただし、工事請負契約書案第 21 条に記載のとおり、天候の不良や受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができない場合は、その理由を明示した書面を提出していただくことで、工期の延長についての協議に応じます。 ※例えば、中東情勢の影響による部材調達の遅れに起因し、工事が実施できないなどの場合については、部材メーカーの納期延伸理由書等の提出が想定されます。
2	入札公告	1		履行期限が令和 9 年 3 月 31 日ですが、高圧ケーブル及び変圧器が間に合わない可能性があります。 間に合わなかった場合は、工事期間を延長していただくことは可能でしょうか。	同上
3	入札公告	3	3(9)エ	「高圧受変電設備の更新工事实績を有していること」とありますが、「高圧受変電設備の新設工事实績」は参加資格に含まれるでしょうか。	含まれません。 更新工事と新設工事では工事内容が異なるため、本工事では記載のとおり更新工事の実績が必要となります。
4	入札公告	3	3(9)エ	「高圧受変電設備の更新工事实績を有していること」とありますが、民間工事实績は参加資格に含まれるでしょうか。	含まれます。 元請として今入札案件と同程度以上（受電電圧 6600V、電灯動力容量計 250KVA）の高圧受変電設備の更新工事の実績であれば公共工事・民間工事は問いません。
5	仕様書	4	E-04	幹線番号【1L5】の幹線サイズは 38sq となっていますが、平面図では 60sq となっています。どちらが正ですか。	申し訳ございません。60sq が正です。 （誤）38sq（正）60sq 図面を修正しておりますので添付資料を参照願います。

6	仕様書	5	E-05	電源線及びコンクリート柱更新の際に仮設電源が必要な個所は有るでしょうか。 有る場合は、必要電力をご教示ください。	数日にわたり停電させる場合には排水ポンプ(5.5kw)用に仮設電源が必要になります。 ただし、数時間程度の停電であれば排水ポンプ用にポータブル発電機(200V用)を貸出することも可能です。
7	仕様書	5	E-05	ハンドホールのサイズを教えてください。また、蓋の仕様を教えてください。	高圧用ハンドホールは国土交通省仕様のブロックハンドホール(H2-9 R2K-60)、低圧用ハンドホールはブロックハンドホール(1200×1200×1200 R2K-60)でお願いします。
8	仕様書	5	E-05	配線番号(-5-)～(-7-)に記載されている幹線番号【1L11】は【1L10】の記載間違いですか。	申し訳ございません。1L10が正です。 (誤) 1L11 (正) 1L10 図面を修正しておりますので添付資料を参照願います。
9	仕様書	5	E-05	平面図上では開閉器盤2動力幹線が100sqになっていますが、E-08では60sqになっています。どちらが正ですか。	申し訳ございません。100sqが正です。 (誤) 60sq (正) 100sq 図面を修正しておりますので添付資料を参照願います。
10	仕様書	5	E-05	配線番号(-17-)～(-20-)に記載されている幹線番号【1L2-3】はE-08【1L2-3】負荷名称コンセント盤のことですか。	お見込みのとおりです。
11	仕様書	5	E-05	幹線番号【1L3-3】負荷名称地上コンセント盤にアースの配線がございませんが、1C増やしますか。	申し訳ございません。1C増でお願いします。
12	仕様書	5	E-05	高圧引き込みについてですが、LA用の設置工事が必要かと思えます。	装柱リストのN0.1号柱で接地工事(LA)を記載しております。添付資料に追記しておりますので参照願います。
13	仕様書	5	E-05	コンセント盤-1-3は撤去箇所と同じ位置に取付となりますか。	同じ位置に取付となります。
14	仕様書	5 6	E-05 E-06	開閉器盤M-1～5についてですが、平面図上、新設と撤去で位置が変わっているものがあります。二次側の配線の記載がないため詳細を教えてください。	開閉器盤からの2次側配線は既設線接続工事となります。
15	仕様書	5 11	E-05 E-11	盤(MP-1)ですが図面上コン柱に装柱されているのか、自立式なのか分かりません。 残置となっているので、装柱されている場合は、取り外し再利用ですか。	電柱に取付となりますので、取外し後、再利用となります。

16	仕様書	6 12	E-06 E-12	温室電灯有機質動力盤の撤去内容は内機の不要分のみでその他は残置・再利用という認識でよろしいですか。	全て撤去でお願いします。
17	仕様書	6 12	E-06 E-12	有機物利用実験室の南に設置されているコンセント盤は平面図上撤去と新設で位置が変わっているのですが取り外し再利用でよろしいですか。	撤去及び新設でお願いします。
18	仕様書	7	E-07	各電柱に新設する「外灯」の仕様を教えてください。参考品番があればご教示ください。	国土交通省 公共建築設備工事標準図（電気設備）の中にある LBF2RPS-10 でお願いします。
19	仕様書	7	E-07	各電柱及び開閉器盤、コンセント盤にアース線は不要でしょうか。 必要な場合は、種別と太さをご指示ください。	必要です。 図面に追記しておりますので添付資料を参照願います。
20	仕様書	8	E-08	各開閉器盤の大きさの制限はありますか。 ブレーカー 2 次側には端子台が必要ですか。ブレーカー 2 次側負荷送りケーブルは既設線接続と考えてよろしいですか。	開閉器盤サイズの指定はありませんが、落札後の承認図で確認させていただき、現地に適したサイズとなるようご調整いただく場合があります。 端子台は必要です。 2 次側配線は既設線接続となります。
21	仕様書	8	E-08	各盤の ELCB の感度電流は 30mA でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
22	仕様書	8	E-08	コンセント盤のコンセントは盤内収納と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
23	仕様書	8	E-08	開閉器盤 1 について幹線番号【2M2】→【1M2】 開閉器盤 2 について幹線番号【2M2】→【1M3】 上記内容の認識でよろしいですか。	申し訳ございません。お見込みのとおりです。 開閉器盤 1 （誤）2M2（正）1M2 開閉器盤 2 （誤）2M2（正）1M3 図面を修正しておりますので添付資料を参照願います。
24	仕様書	8	E-08	開閉器盤 1 の負荷側についてですが、幹線番号【1M2-1】と【1M2-3】が平面図と見比べると反対になっているかと思います。記載内容の認識でよろしいですか。	申し訳ございません。お見込みのとおり反対の記載となっております。 -13-～-14- （誤）1M2-3（正）-17- 1M2-1 -17-～-20- （誤）1M2-1（正）-17- 1M2-3 図面を修正しておりますので添付資料を参照願います。
25	仕様書	8	E-08	開閉器盤 1 についてですが、負荷名称(開閉器盤 1.3.5)ですが幹線サイズが 22sq と記載されています。平面図では 60sq で架空配線となっていますが立ち上げは 22sq で行うということですか。	キュービクルから開閉器盤 1 まだが 60sq で開閉器盤 1 から開閉器盤 M-1・3・5 まだが 22sq でお願いします。

26	仕様書	11	E-11	電灯開閉器盤が図面上撤去になっているように見えるのですが、リストには記載がありません。残置再利用という認識でよろしいですか。	MP-1 盤については撤去後、再使用をお願いします。 その他の盤については全て撤去をお願いします。
27	仕様書	11	E-11	撤去埋設配管及び新設埋設配管の工事がある所で舗装工事が必要になる箇所を教えてください。	舗装部明記しておりますので添付資料を参照願います。
28	仕様書	12	E-12	撤去リストに記載がある『実験棟 1 電灯盤②』は①の記載間違いですか。	申し訳ございません。お見込みのとおり記載誤りです。 (誤) 実験棟 1 電灯盤② (正) 実験棟 1 電灯盤① 図面を修正しておりますので添付資料を参照願います。